








Spannbeton - Brückenträger FT1.2

Shalung


Draufsicht




Schnitt C - C
Lage Sensoren
M1:10





Ansicht 1 - 1
M1:10




Ansicht 2 - 2
M1:10



Schnitt A - A
M1:10




Schnitt B - B
Darstellung Zusatzbewehrung DAHS + Lage Pos.38
M1:10




Stabliste

Pos.	Stück	Ø	Einzel Länge	Gesamt Länge	Masse
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	99	10	1.36	134.64	83.07
2	50	10	0.90	45.00	27.77
3	6	10	15.10	90.60	55.90
4	10	10	14.80	148.00	91.32
5	98	10	1.81	177.38	109.44
6	16	10	0.47	7.52	4.64
7	8	10	0.80	6.40	2.96
8	6	10	15.13	90.78	56.01
38	1	10	0.80	0.80	0.49
40	1	16	4.56	4.56	7.20

Gesamtmasse : 438.81




Schnitt 3 - 3
Detail 3 Verzahnung und Abschallhüllen
M1:10



Angaben zur Vorspannung (sofortiger Verbund)

Zulassung:	Nr. 2-12.3-84
Typ:	0,5-2x4-Litzen 53 mm ² (12,5 mm)
Spannstahlgröße:	ST 1660/1890
Anzahl:	8
Vorspannkraft:	P _{0,1} = 121 kN je Litze
Vorspannkraft Spannbett:	121 kN x 8 = 968 kN (Spannbett)
Länge:	14,90 m (ohne Überstand)
Gewicht:	0,73 kg/m
Gewicht (gesamt):	0,73 kg/m x 14,90 m x 8 = 87,016 kg
Umspannvermögen:	form. cube = 25 MPa



Einbauteile

Pos.	Anzahl [Stk]	Bezeichnung
DFOS04	1	EpisiorSensor 3,0 m R. BD0a C2=0,19m; A=15,35m; C1=0,13m; P1=2,14m
DFOS05	1	EpisiorSensor 1,0 m R. BD0m C2=0,19m; A=15,35m; C1=0,13m; P1=2,14m
E6010	2	Hülswelch Ø75, l=100mm
E6612	16	Kobold M16 + Gewindestange mit M16 Schrauben
ES0003	4	Abschallhülle DW15, Profillänge 75 mm, Spezialkunststoff, inkl. Nagelstopfen
T0146	4	Flachstahlfeder RD24 54mm
T0389	2	Drahtseilbeschläufe 5,2 verz.
TB00X	5	Thermosensor Typ K, TB005 - TB010

Shalungszeichen:	①	②	③	④	⑤	⑥
Shalung	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt
Waschbeton	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt
gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt	gestrichelt

BAUSTOFFANGABEN (Planspezifisch)	Expositionsklassen	Seiten	Stk	min c	min c
Spannbeton - Brückenträger FT1.2	XC4	C25/30	Rez. Nr.: 201.1		3,5 cm

Betonstahl :	BSI 500 (M/B)	Standardklasse:	1,0/ 1,0 cm
	BSI 500 (S/B)		

Biegen von Betonstählen nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung"

Bei der Bestimmung des Biegegendurchmessers D min ist DIN EN 1992-1-1/NA Tabelle 8.10DE zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

A) Mindestwerte der Biegegendurchmesser für Schrägstäbe oder andere gebogene Stäbe	B) Mindestwerte der Biegegendurchmesser für Haken, Winkelhaken, Schläufen, Bögel
--	--

Mindestwerte der Betondeckung relativ zur Krümmungsebene	Biegegendurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
≤ 50 mm oder ≤ 3 a	D min = 20 a

Stabdurchmesser a	Biegegendurchmesser D [mm]
< 20	D min = 4 a
> 20	D min = 7 a

Biegung nach A) zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegegendurchmesser immer anzugeben und zwar an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stabliste.

Bei Betonstählen und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zu:

Biegegendurchmesser geben nur, wenn a > 4 a (a=Abstand der Schweißung vom Krümmungsbogen).

a	b	c	d
01.09.2023	Colfin	Sensork. Abschallhüllen, Hülswelch	

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNGEN / INHALT
-------	-------	------	-----------------------------

Werkplanung

Bauherr: Hentschke Bau GmbH

Übersicht 3-Feld-Brücke

10 20 30 40

Bauvorhaben: Demonstratorbauwerk IDA-KI

Bauzeit: 01.09.2023

Spannbeton - Brückenträger FT1.2

Beton: C25/30

Expositionsklasse: XC4

Stückzahl: 1

Stab-Pos./Bz. Achs: FT1.2

Maßstab: M 1 : 25

Plan-Nr.: EP-FT1.2

Index: a

Planung:

Hentschke

Betonfertigteilwerk Bautzen

Hentschke Bau GmbH

Hoyerwender Straße 42

02625 Bautzen

Tel.: 03591 6703-896

Fax: 03591 6703-42

Projek-Nr.:

187.215

50 - 999 - 035

Index:

EP-FT1.2

a