












Schal- und Bewehrungsplan Endquerträger Feld 3 Achse 30



Stablste

Pos.	Stck	Ø	Einzel Länge	Gesamt Länge	Masse
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	25	10	1.71	42.75	26.38
2	7	16	4.46	31.22	49.33
3	6	10	4.46	26.76	16.51
4	6	10	0.98	5.88	3.63
5	1	16	3.79	3.79	5.99
6	5	10	1.59	7.95	4.91
7	5	10	1.43	7.15	4.41
8	1	16	1.45	1.45	2.29
Gesamtmasse :					113.44

Schalungszeichen:

	Schalung		Washbeton		gestrahl
	abgezogen/verreiben		Einfüllseite gesäuert		Strukturschalung/Matrize
	geglätt		sauber geglättet		Maschinen geglättet
	Lammfell gewalzt		Kanten/ Fasen		

BAUSTOFFANGABEN (Planspezifisch)

Bauteile	Expositionsclassen	Beton	Δs	min c	nom c
	XC4, XF	C50/60	15 mm	25 mm	40 mm
Bereiche mit höheren Betonfestigkeiten beachten					
Betonstahl :	Standardfase: 1,0/ 1,0 cm				
	BST 500 M(B)				
	BST 500 S(B)				

Biegen von Betonstäben nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung"

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers D min ist DIN EN 1992-1-1/NA Tabelle 8.1DE zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser

A) für Schrägstäbe oder andere gebogene Stäbe	B) für Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bügel
Mindestwerte der Betondeckung rechtwinklig zur Krümmungsebene	Stabdurchmesser Ø
> 100 mm und > 7 Ø	< 20
> 50 mm und > 3 Ø	> 20
< 50 mm oder < 3 Ø	
Biegerollendurchmesser D [mm]	Biegerollendurchmesser D [mm]
D min = 10 Ø	D min = 4 Ø
D min = 15 Ø	D min = 7 Ø
D min = 20 Ø	

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zu:

Biegerollendurchmesser gelten nur, wenn a > 4 Ø (a=Abstand der Schweißung vom Krümmungsbeginn).

Ausführung von Bügelschlössern bei Stützen:

e			
d			
c			
b			
a			

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNGEN / INHALT
-------	-------	------	-----------------------------

Werkplanung

Bauherr:

10	20	30	40

Bauvorhaben: Demonstratorbauwerk IDA-KI

Bauteil: Endquerträger Feld 3 Achse 30

Beton: C50/60 Rez.Nr.: 701.1	Expositionsklasse: XC4, XF	Stückzahl: 1	St.-verbrauch kg/m²	stat.-Pos./ Bez. Arch. EQT 30	Maßstab: M 1 : 25
Betondeckung: 2,5 cm bzw. 4 cm	Oberfläche: siehe Zeichnung	gezeichnet:	Erstelldatum: 07.11.2023	Ersteller: F. Collin	Plan-Nr. EQT 30
Volumen: 0.776 m³	Beschichtung:	Mit dem Prüfexemplar gleichgestellt und zur Ausführung freigegeben:			
Gewicht: 1.94 t					Index: 0

Planung: Hentschke Betonfertigteilewerk Bautzen Hentschke Bau GmbH Hoyerswerdaer Straße 42 02625 Bautzen Tel.: 03591 6703- Def Fax: 03591 6703-42

Projekt-Nr.: 187.215 50 - 999 - 035